

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Теплоснабжающая Компания»

ИНН/КПП 5837078393/583701001, ОГРН 1205800006125,
Юридический адрес: 440004, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 30, помещение 11.
тел.8(8412) 99-99-36, e-mail: teplosnabpenza@mail.ru

Исх. № 66 от «08» 03 2021 г.

Начальнику
Управления ЖКХ города Пензы
А.Н. Юлину

Уважаемый Александр Николаевич!

Направляю в Ваш адрес замечания к проекту актуализированной схемы теплоснабжения г. Пензы до 2035 года.

1. В связи с принятием решения о децентрализации теплоснабжения п. Ахуны в период до 2021-2023 годы (котельная «Сельхозакадемия») и необходимостью значительных затрат при этом сроки модернизации остальных котельных переносятся в соответствии с прилагаемыми мероприятиями.
2. Температурный график котельной п. Заря без спрямления (ГВС отсутствует). Имеет срезку на 90°.
3. Температурный график котельной Совхоз-техникум без спрямления (ГВС вырабатывается в котельной). Имеет срезку на 90°.
4. Температурный график ЦТП 1,2,3,27,50 и НИИЭКИПМАШ. Имеет срезку на 90°.

Приложение: Мероприятия по модернизации котельных ООО "Теплоснабжающая компания"

Генеральный директор

И.А. Спирькин



"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор

ООО "Теплоснабжающая компания"

И.А. Спирькин

2021г.



Мероприятия по модернизации котельных ООО "Теплоснабжающая компания"

№ п/п	Наименование котельных	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Рекомендуемая мощность, МВт		Установленная мощность, МВт	Предложения	Срок ввода
		отопление, Гкал/ч	ГВС (max), Гкал/ч	ВСЕГО, Гкал/ч	Всего	в т.ч. ГВСmax			
1	2				6,0			8	11
1	ул. Урицкого, 16	2,6981	0,8793	3,5774	3,00	0,45	5,80	частичная модернизация (2котла ГВС мощностью 0,45 МВт)	2021
2	Ортопедическое предприятие	1,5634	0,2749	1,8383	1,90	0,15	4,52	частичная модернизация (2котла на ГВС 0,09МВт)	2021
3	Агрохимлаборатория	0,5787	-	0,5787	0,69		1,74	Модернизация в здании	2024
4	Школа № 8	2,5062	0,0072	2,5134	2,20		5,22	Модернизация в здании	2025
5	Гостиница Пенза	1,2038	-	1,2038	1,20		3,13	Модернизация в здании	2025
6	ул. Измайлова, 41	0,2463	-	0,2463	0,40		1,39	Модернизация в здании	2026
7	ул. Ломоносова, 4	0,6214	-	0,6214	0,60		1,16	Модернизация в здании	2026
8	4-й пр. Терновского	0,6989	-	0,6989	0,60		1,04	Модернизация в здании	2027
9	ул. Воронежская	0,8461	-	0,8461	0,80		1,39	Модернизация в здании	2028
10	Павлушкина, 19	1,2131	-	1,2131	1,13		1,85	Модернизация в здании	2029
11	Квартал 610	2,3637	-	2,3637	2,12		5,22	Модернизация в здании	2035
12	Установка модуля Коннозаводская, 25 (децентрализация котельной Сельхозакадемия)	0,51	0,3	0,8100	0,8	0,3		модуль	2022
13	Коннозаводская, 47 (децентрализация котельной Сельхозакадемия)	1,07		1,0700	1,2			модуль	2023
14	Лодочная (децентрализация котельной Сельхозакадемия)	0,39	0,18	0,5700	0,6	0,2		модуль	2022
15	Ботаническая, 17к (децентрализация котельной Сельхозакадемия)	6,78	8,41		6,5	1,5	12,80	модуль	2021

Примечание: установленную мощность рассматривалась по выработке в наиболее холодное время с коэффициентом пересчета на расчетную температуру